

系統類別	檢查項目
通風及空調設施	
通風及空調設施	入則組成資料
通風及空調設施	手動制動裝置設置(急停制)
通風及空調設施	機組間隔防火隔離
通風及空調設施	自動切斷與火災探測聯動
通風及空調設施	室外空氣進氣口與防火閘
通風及空調設施	通風管道材料與防火分段
排煙系統	
排煙系統（機械排煙）	入則組成資料
排煙系統（機械排煙）	獨立運送與後備風機
排煙系統（機械排煙）	排煙及補風管道耐火與耐溫性能
排煙系統（機械排煙）	排煙管道井構件耐火能力
排煙系統（機械排煙）	排煙量與補風量標準
排煙系統（機械排煙）	室內及室外網罩（風口）佈置
排煙系統（機械排煙）	機械排煙與補風裝置間隔隔離
排煙系統（機械排煙）	網罩自動開啟與跨樓層手動控制

排煙系統（自然排煙）	水平共用通道自然排煙窗
排煙系統（自然排煙）	水平共用通道管道抽熱
排煙系統（自然排煙）	樓梯間自然排煙窗與管道抽熱

樓梯加壓系統

樓梯加壓系統	入則組成資料
樓梯加壓系統	加壓啟動、壓差與風速標準
樓梯加壓系統	風機數量與後備配置
樓梯加壓系統	風機房防火隔離
樓梯加壓系統	管道煙氣自動切斷裝置

安全崗（排煙相關設施）

安全崗（排煙相關設施）	控制面板與手動控制器設置
-------------	--------------

廚房煙囪及排煙管道

廚房煙囪及排煙管道	廚房排煙管道材料與防火防護
-----------	---------------

適用規範 / 標準

第38/2022號行政法規 第25條

第39/2022號行政法規 第318條第1款(一)項

第39/2022號行政法規 第318條第1款(二)項 及第3款、第321條
--

第39/2022號行政法規 第318條第2款

第39/2022號行政法規 第319條

第39/2022號行政法規 第320條

第38/2022號行政法規 第23條

第39/2022號行政法規 第173條

第39/2022號行政法規 第174條第1-3款

第39/2022號行政法規 第174條第4款

第39/2022號行政法規 第175條、第360條

第39/2022號行政法規 第176條

第39/2022號行政法規 第178條（表二十四）

第39/2022號行政法規 第179條、第180條

第39/2022號行政法規 第168條、第169條

第39/2022號行政法規 第170條

第39/2022號行政法規 第171條、第172條

第38/2022號行政法規 第23條

第39/2022號行政法規 第181條、第184條

第39/2022號行政法規 第182條(一)項

第39/2022號行政法規 第183條

第39/2022號行政法規 第185條

第39/2022號行政法規 第180條、第182條
(三)項、第274條

第39/2022號行政法規 第340條、第343條

審核重點與合格標準
1. 須提交通風系統風量計算書及空調系統負荷計算書； 2. 須提交說明及解釋備忘錄、平面圖及系統圖、控制邏輯圖。
1. 是否在易於通達處設置手動制動裝置； 2. 是否具備適當且清晰之標誌以供火災時使用。
1. 通風及空調機組應安裝在與樓宇其餘部分隔開的間隔內(AHU/PAU)； 1. 第I~V、VII及VIII使用組：牆壁/樓板耐火等級為REI 90 / EI 90，門為EI 30； 2. 第VI使用組：牆壁/樓板耐火等級為REI 120 / EI 120，門為EI 60； 3. 間隔內嚴禁儲存可燃產品及任何無關材料。
1. 機組間隔內是否設有火災自動探測設施； 2. 發生火災時是否能自動連動並中斷機組運作。
1. 進氣口位置是否能防止室外火災或煙霧蔓延至樓宇內部； 2. 進氣口管道是否配備由煙霧探測器啟動之防火閘（隔火裝置），且耐火等級與管道相同。
1. 通風管道材料遇火反應等級是否為A1； 2. 穿越隔火牆或樓板處是否設有由火災自動探測系統啟動之隔火裝置，其耐火等級是否與所穿過之牆/板相同。
1. 須提交排煙系統風量計算書； 2. 須提交說明及解釋備忘錄、平面圖及系統圖、控制邏輯圖。
1. 每個防火分區之機械排煙系統是否獨立運送/運作； 2. 若利用通風系統進行排煙，是否設置機械排煙系統後備風機； 3. 風管佈置是否有跨防火分區情況出現？如有，防火分區間隔結構耐火等級是否相同/高於風管。
1. 管道材料遇火反應等級為A1，耐火等級為EI 120； 2. 管道及風機在高溫250°C下，是否能在結構耐火時間內維持運轉。 裝有排煙/補風管道之管道井構件，是否在結構耐火時間內保持穩定、抗洩漏及隔熱能力（REI）。
1. 地庫（>300m ² ）應設有自然排煙系統或獨立的機械排煙系統； 2. 防火分區每小時最低排煙量不低於總容積之8倍（8 ACH）； 3. 須提交排煙系統風量計算書； 4. 最低補風量不低於排煙量之80%。
1. 室內補風口應置於近地面處，排煙口位於近天花板且高於進氣口； 2. 室內排煙口/補風口之間距是否會出現短路(<5 m)； 3. 走道排煙口間距最大7 m（直道10 m）； 4. 室外排煙口離地高度≥3 m，距入口/進氣口≥5 m； 5. 室外排煙口如安裝在距離地板6米以下，則不得朝向地面。
1. 機械排煙及補風裝置是否設於獨立間隔內； 2. 第I~V、VII、VIII使用組：樓板/牆壁 REI/EI 90，門 EI 30； 3. 第VI使用組：樓板/牆壁 REI/EI 120，門 EI 60。
1. 平時保持關閉，火災時由受災樓層火災自動探測系統自動開啟網罩； 2. 未受火災波及樓層之網罩僅能由安全崗控制面板手動開啟。

1. 第I使用組或走火距離超標之水平共用通道應採自然排煙； 2. 如水平共用通道應採自然排煙但無條件採用時，應設置機械排煙系統； 3. 是否設有至少2扇向室外開啟之窗戶並吹達整個空間； 4. 每扇窗總面積不小於1 m ² ，可開啟面積不小於0.5 m ² 。
1. 管道材料遇火反應等級是否為A1； 2. 樓宇底部及頂部是否設有空氣進出通風口； 3. 每15 m ² 至少設1個進氣口（ $\geq 0.1 \text{ m}^2$ ）及1個排煙口（ $\geq 0.2 \text{ m}^2$ ）。
1. 室外窗面積 $\geq 0.5 \text{ m}^2$ （天井窗 $\geq 0.8 \text{ m}^2$ ），每窗可開啟面積 $\geq 0.25 \text{ m}^2$ ； 2. 無外窗樓梯：頂部常開通風口 $\geq 1.2 \text{ m}^2$ ，底部進風口 $\geq 0.6 \text{ m}^2$ ，樓梯井中空寬度 $\geq 0.3 \text{ m}$ 。
1. 須提交樓梯加壓系統風量計算書； 2. 須提交說明及解釋備忘錄、平面圖及系統圖、控制邏輯圖。
1. 收到火警訊號後立即啟動； 2. 門關閉時樓梯間超壓 $\geq 50 \text{ Pa}$ ，推開門扇所需力 $\leq 133 \text{ N}$ ； 3. 門開啟時斷面風速 $\geq 0.75 \text{ m/s}$ ； 4. 每層設有低阻力空氣釋放途徑。
至少設置兩組機械補風機，其中一組為後備風機（1用1備）。
增壓風機應安裝於 REI 60（承重）或 EI 60（非承重）耐火等級之獨立間隔內。
增壓管道內是否設有自動切斷裝置(煙感+MFSD)，當偵測到管道內有煙氣時自動關閉增壓系統。
1. 設有樓梯增壓系統控制面板及手動開啟控制器； 2. 設有可手動開啟未受波及樓層排煙網罩之控制面板； 3. 設有警報、自動探測及排煙系統運作狀態接收控制板及手動啟動裝置。
1. 廚房排煙管道材料遇火反應等級必須為A1； 2. 穿越其他不同用途之間隔時，需符合第174條（耐火等級REI 120 / REI 90，耐溫250°C）。

SYNTHETIC_長中文十八行

2026-10-07

1.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

行

違反法規
[澳門] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)
[IBC/NFPA] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[澳門] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[IBC/NFPA] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[澳門] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[IBC/NFPA] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[澳門] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[IBC/NFPA] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[澳門] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[IBC/NFPA] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[澳門] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[IBC/NFPA] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[澳門] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[IBC/NFPA] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[澳門] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[IBC/NFPA] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[澳門] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)

[IBC/NFPA] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)